

2017-08-31

Inwestor:

Wykonawca:

Gmina Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna

DROGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3;
15-333 Białystok

Przedmiar robót Nr:

Nazwa budowy: Przebudowa drogi gminnej nr 106666B w m. Pomigacze gmina Turośń Kościelna

Adres budowy: nr 249/1, 542 w obrębie gruntów wsi Pomigacze ,

Obiekt: droga gminna nr 106666B

Rodzaj robót: Telekomunikacyjne

Data oprac.: 2017-08-31

Podstawa opracowania: KNR 5-02, KNR 5-03, KNR 5-01U, KNR 5-03A

Sporządził:

Sprawdził:

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
|-----|---|---|-------------|--------|
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-020201-05-040 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą HDPE 110/6,3+ A110PS krotność= 1,00 | m | 7,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-030311-06-020 | Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych o długości 7 m z dwiema belkami ustojowymi w terenie płaskim. Gruntkategorii III krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0505-06-020 | Montaż haków do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej żelbetowej krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0506-01-040 | Zawieszenie przez podnoszenie z ziemi kabla nadziemnego ósemkowego o średnicy zewnętrznej <15 mm na podbudowie słupowej - XzTKMXpwn 5x2x0,5 krotność= 1,00 | m | 88,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0506-01-040 | Zawieszenie przez podnoszenie z ziemi kabla nadziemnego ósemkowego o średnicy zewnętrznej <15 mm na podbudowie słupowej-XzTKMXpwn 4x2x0,5 krotność= 1,00 | m | 134,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0506-01-040 | Zawieszenie przez podnoszenie z ziemi kabla nadziemnego ósemkowego o średnicy zewnętrznej <15 mm na podbudowie słupowej XzTKMXpwn 2x2x0,5 krotność= 1,00 | m | 25,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-031205-02-020 | Montaż punktów odgałęźnych- złącza nasłupowa typu SLiC - adaptacja pozycji krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-03A0301-01-043 | Zdemontowanie jednego przewodu o średnicy 1,2-2 mm zawieszono na hakach lub miejscach zewnętrznych poprzeczników w terenie bez przeszkód krotność= 1,00 | km | 0,36 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-03A0503-06-020 | Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych o długości 7 m w terenie płaskim. Grunt kategorii III krotność= 1,00 | szt | 4,00 |