

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0118-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnią z przewozem taczkami oraz ze złożeniem na odkład w celu ponownego wbudowania po zakończonych robotach instalacyjnych	m ²		
		20.00*1.00	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
2	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej z odzyskiem materiałów	m ²		
		3.0	m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
3	KNR-W 2-01 0310-02	Ręczny wykop liniowy na odkład pod rurociąg c.o.	m ³		
		21.00*0.80*1.20	m ³	20.16	
				RAZEM	20.16
4	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoże pod rurociąg c.o. z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³		
		21.00*0.50*0.15	m ³	1.58	
				RAZEM	1.58
5	KNR 0-10 0215-01	Rurociąg c.o. z rur preizolowanych PE śr. 25mm (zasilanie i powrót)	m		
		22.00*2	m	44.00	
				RAZEM	44.00
6	KNR-W 2-15 0428-01	Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejnika płytowego o połączeniu spawanym	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR-W 2-15 0418-10	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wys. 500 mm i dług. do 1800 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	wycena własna	Wcinka do istniejącego leżaka c.o. w kotłowni wraz z zaworami odcinającymi	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
9	wycena własna	Zestaw regulacyjny obiegu wodnego w instalacji c.o. (pompka cyrkulacyjna + zawór regulacyjny z nastawą)	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR-W 2-01 0312-02	Ręczne zasypianie wykopu	m ³		
		20.16	m ³	20.16	
				RAZEM	20.16
11	wycena własna	Odtworzenie terenu po robotach montażowych	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00