

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Przebudowa drogi gminnej nr 106670B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 682 do drogi powiatowej nr 1519B w Borowskich Ciborach. ST-01.03.04. - Kanał technologiczny  CPV 45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych			
1.1	Kanał technologiczny			
1.1.1	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 630	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	630,000	
			<b>RAZEM</b>	<b>630,000</b>
1.1.2	Budowa studni kablowych prefabrykowanych wieloelementowych w gruncie kat.III 11	studnia studnia	11,000	
			<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
1.1.3	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
1.1.4	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 160 mm pod obiektami - rura HDPE 40/3,7 (do przewiertu) 6	m m	6,000	
			<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
1.1.5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura HDPE 40/3,7 3138	m m	3138,000	
			<b>RAZEM</b>	<b>3138,000</b>
1.1.6	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 420	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	420,000	
			<b>RAZEM</b>	<b>420,000</b>