

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR-W 2-01 d.1 0118-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnią z przewozem taczkami oraz ze złożeniem na odkład w celu ponownego wbudowania po zakończonych robotach budowlanych	m ²		
		(3.00+0.50)*(6.19+1.00)	m ²	25.17	
				RAZEM	25.17
2	KNR-W 2-01 d.1 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) - wykop pionowy, nieumocniony pod fundament ze złożeniem urobku na odkład w celu wykorzystania do zasyпки obsypki fundamentu (głęb. 1,20m-0,15m=1,05m śr. szer. 0,25m)	m ³		
		(3.00+6.19+3.00)*1.05*0.25	m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
3	KNR-W 2-01 d.1 0312-01	Ręczne zasypanie fundamentów gruntem z wykopów wraz z jego zagęszczeniem	m ³		
		3.20	m ³	3.20	
				RAZEM	3.20
4	KNR-W 2-01 d.1 0304-01	Rozwiezienie taczkami humusu z odkładu oraz jego rozplantowanie wokół budynku	m ³		
		25.17	m ³	25.17	
				RAZEM	25.17
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE					
5	KNR-W 2-02 d.2 0206-01	Ściany betonowe, fundamentowe, proste gr. 24 cm w wykopie pionowym, nieumocnionym oraz bez szalunku (beton towarowy B-20/25)	m ²		
		(3.00+6.19+3.00)*1.20*0.24	m ²	3.51	
				RAZEM	3.51
6	KNR-W 2-02 d.2 0202-01	Wieniec żelbetowy, wykonywany na ścianach fundamentowych betonem klasy C20/25 z podawaniem betonu ręcznie oraz z wykonaniem szalunku na gruncie	m ³		
		(3.00+6.19+3.00)*0.20*0.24	m ³	0.59	
				RAZEM	0.59
7	KNR-W 2-02 d.2 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia wieńca wykonywanego na ścianach fundamentowych - pręty żebrowane śr. 12mm x 4 szt.	t		
		(3.00+6.19+3.00)*4*0.888*0.001	t	0.04	
				RAZEM	0.04
8	KNR-W 2-02 d.2 0604-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome dwiema warstwami papy na lepiku na ścianach fundamentowych układane na wieńcu żelbetowym pod pierwszą warstwą ścian przyziemia	m ²		
		(3.00+6.19+3.00)*0.24	m ²	2.93	
				RAZEM	2.93
3 ŚCIANY I KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA					
9	KNR-W 2-02 d.3 0108-01	Ściany zewnętrzne grub. 24 cm z bloczków betonu komórkowego dł. 49 cm	m ²		
		(3.00+6.19+3.00)*(2.52-0.20)-(1.76*1.45)-(1.00*2.10)	m ²	23.63	
				RAZEM	23.63
10	KNR-W 2-02 d.3 0210-01	Nadproża okienne i drzwiowe w ścianach konstrukcyjnych jako żelbetowe monolitycznie wylewane (beton C20/25)	m ³		
		(2.00+1.24)*0.24*0.15	m ³	0.12	
				RAZEM	0.12
11	KNR-W 2-02 d.3 0210-01	Wieniec żelbetowy monolitycznie wylewany na ścianach przyziemia (beton C20/25)	m ³		
		(3.00+6.19+3.00)*0.24*0.20	m ³	0.59	
				RAZEM	0.59
12	KNR-W 2-02 d.3 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynku ; nadproży, wieńca - pręty żebrowane śr. 12mm	t		
		(3.00+6.19+3.00)*4*0.888*0.001+(2.00+1.24)*4*0.888*0.001	t	0.05	
				RAZEM	0.05
4 POSADZKA					
13	KNR-W 2-02 d.4 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich (kruszywo naturalne) grub. 20cm na podłożu gruntowym wraz z mechanicznym zagęszczeniem	m ³		
		15.07*0.20	m ³	3.01	
				RAZEM	3.01
14	KNR-W 2-02 d.4 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii budowlanej polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		15.07	m ²	15.07	
				RAZEM	15.07
15	KNR-W 2-02 d.4 1101-03	Posadzka betonowa grub. 10cm przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym (beton C16/20) zatarta na gładko	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.07*0.10	m ³	1.51	
				RAZEM	1.51
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE ŚCIAN					
16	KNR-W 2-02 d.5 0801-02	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane mechanicznie na ścianach (3.00+6.19+3.00)*2.67-(1.76*1.45)-(1.00*2.10)	m ² m ²	 27.90	
				RAZEM	27.90
17	KNR-W 2-02 d.5 0808-04	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ościeżach o szer. 10 cm (2.10+1.00+2.10+1.45+1.76+1.45)*0.10	m ² m ²	 0.99	
				RAZEM	0.99
18	KNR-W 2-02 d.5 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanego podokiennika z konglomeratu dł. 1,90m szer. 15cm 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
6 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA					
19	KNR 0-19 d.6 1023-10	Montaż okna uchylno-rozwieranego (z odzysku) z PCV z obróbką obsadzenia (o wymiarach 176cmx145cm) - O1 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR-W 2-02 d.6 1027-02	Drzwi zewnętrzne stalowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli wraz z futryną stalową fabrycznie wykończone 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
7 KONSTRUKCJA DACHOWA Z POKRYCIEM I OBRÓBKAMI					
21	KNR-W 2-02 d.7 0407-02	Murłaty 12x12 cm z tarcicy nasyczonej o łącznej długości 3,00+3,00=6,00m 6.00*0.12*0.12	m ³ drew. m ³ drew.	 0.09	
				RAZEM	0.09
22	KNR-W 2-02 d.7 0408-02	Kleszcze - 5 x 16cm z tarcicy nasyczonej 4.08*0.16*0.05*6	m ³ m ³	 0.20	
				RAZEM	0.20
23	KNR-W 2-02 d.7 0408-05	Krokwie 5 x 16cm z tarcicy nasyczonej 3.60*0.16*0.05*8	m ³ m ³	 0.23	
				RAZEM	0.23
24	KNR-W 2-02 d.7 0410-01	Deskowanie pełne połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - deski gr. 25mm (3.60*3.08)*2	m ² m ²	 22.18	
				RAZEM	22.18
25	KNR-W 2-02 d.7 0410-02	Ołaczenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej (łaty i kontrłaty) (3.60*3.08)*2	m ² dach m ² dach	 22.18	
				RAZEM	22.18
26	KNR-W 2-02 d.7 0606-01	Folia dachowa paroprzepuszczalna (3.60*3.08)*2	m ² m ²	 22.18	
				RAZEM	22.18
27	KNR 0-15 d.7 0519-01	Pokrycie dachów blachą trapezową w arkuszach powlekanych (3.60*3.08)*2	m ² m ²	 22.18	
				RAZEM	22.18
28	KNR 0-15 d.7 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych na dachu krytym blachą trapezową 3.08	m m	 3.08	
				RAZEM	3.08
29	NNRNKB d.7 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej wiatrówki, okapy, parapety, itp. 6.80	m ² m ²	 6.80	
				RAZEM	6.80
8 ELEWACJA					
30	KNR-W 2-02 d.8 0905-01	Tynki zewn. barwione kat.III na ścianach wyk. ręcznie (3.00+6.19+3.00)*2.72-(1.76*1.45)-(2.10*1.00)	m ² m ²	 28.50	
				RAZEM	28.50
31	KNR-W 2-02 d.8 0905-03	Tynki zewn. barwione kat.III na ościeżach wyk. ręcznie (2.10+1.00+2.10+1.45+1.76+1.45)*0.10	m ² m ²	 0.99	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.99
32	KNR 2-31 d.8 0502-01	Opaska wokół budynku z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem (3.00+6.19+3.00-1.00)*0.35	m ² m ²	 3.92	
				RAZEM	3.92
9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA					
33	KNR-W 5-08 d.9 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu (kładzione od istniejącej rozdzielni) 42	m m	 42.00	
				RAZEM	42.00
34	KNR-W 5-08 d.9 0308-02	Montaż na gotowym podłożu wyłączników 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
35	KNR-W 5-08 d.9 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNR-W 5-08 d.9 0504-01	Montaż oprawy oświetleniowej żarowej zwykłej 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00