

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 POSADZKA</b>					
1	KNR-W 2-02 d.1 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich grub. 30cm na podłożu gruntowym wraz z mechanicznym zagęszczeniem	m <sup>3</sup>		
		29.28*0.30	m <sup>3</sup>	8.78	
				RAZEM	8.78
2	KNR-W 2-02 d.1 1101-03	Podkłady betonowe grub. 15cm przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym (beton C16/20)	m <sup>3</sup>		
		29.28*0.15	m <sup>3</sup>	4.39	
				RAZEM	4.39
3	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		29.28	m <sup>2</sup>	29.28	
				RAZEM	29.28
4	KNR-W 2-02 d.1 0608-03	Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho-jedna warstwa w posadzce	m <sup>2</sup>		
		29.28	m <sup>2</sup>	29.28	
				RAZEM	29.28
5	NNRNKB d.1 202 1125-01	(z.VI) Podkłady betonowe grub. 5 cm wykonywane mechanicznie	m <sup>2</sup>		
		29.28	m <sup>2</sup>	29.28	
				RAZEM	29.28
6	KNR-W 2-02 d.1 1111-07	Posadzki dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m <sup>2</sup>		
		29.28	m <sup>2</sup>	29.28	
				RAZEM	29.28
7	KNR-W 2-02 d.1 1115-02	Cokoliki wysokości 10cm z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		5.63+5.63+5.20+5.20-1.00	m	20.66	
				RAZEM	20.66
<b>2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE ŚCIAN I SUFITÓW</b>					
8	KNR-W 2-02 d.2 0801-02	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane mechanicznie na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(5.63*2+5.20*2-1.45*1.90-2.10*1.00)*2.67	m <sup>2</sup>	44.87	
				RAZEM	44.87
9	KNR-W 2-02 d.2 0808-05	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o szer. 15 cm	m <sup>2</sup>		
		(1.45+1.90+1.90+1.00+2.10+2.10)*0.15	m <sup>2</sup>	1.57	
				RAZEM	1.57
10	KNR-W 2-02 d.2 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu dł. 1,70m szer. 30cm	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(5.63*2+5.20*2-1.45*1.90-2.10*1.00)*2.67	m <sup>2</sup>	44.87	
				RAZEM	44.87
12	KNR-W 2-02 d.2 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku (ściany + ościeża wewnętrzne)	m <sup>2</sup>		
		44.87+1.57	m <sup>2</sup>	46.44	
				RAZEM	46.44
13	KNR-W 2-02 d.2 0606-01	Izolacje z folii polietylenowej szerokiej paroprzepuszczalnej - poziome	m <sup>2</sup>		
		44.87	m <sup>2</sup>	44.87	
				RAZEM	44.87
14	KNR-W 2-02 d.2 0612-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej grub. 20cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa mocowana do konstrukcji pasa dolnego kratownicy dachowej	m <sup>2</sup>		
		44.87	m <sup>2</sup>	44.87	
				RAZEM	44.87
15	KNR-W 2-02 d.2 2701-01	Sufity podwieszane systemowe o konstrukcji metalowej	m <sup>2</sup>		
		44.87	m <sup>2</sup>	44.87	
				RAZEM	44.87
16	KNR-W 4-01 d.2 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych więźby dachowej	m		
		18.60	m	18.60	
				RAZEM	18.60
<b>3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>					
17	KNR-W 4-03 d.3 0606-05	Wymiana opraw oświetleniowych na lampy rastrowe natynkowe 4x18W	kpl.		
		4	kpl.	4.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.00
18	KNR-W 4-03 d.3 0306-01	Wymiana osprzętu elektrycznego (gniazd powójnych z uziemieniem 3szt.) + (wyłącz- ników 2 szt.)	szt.		
		3+2	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
19	KNR-W 4-03 d.3 0202-01	Wymiana przewodów instalacji elektrycznej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> w rurach instalacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi	m		
		32	m	32.00	
				RAZEM	32.00
20	wycena włas- d.3 na	Wymiana podtynkowej skrzynki rozdzielni elektrycznej wraz z jej wyposażeniem	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00