

Turośń Kościelna, 2014-01-15

BZP.271.1.2014

### Wyjaśnienie nr 5

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Baciutach – etap I”

#### **Pytanie 1:**

Czy linia kablowa od złącza kontrolno – pomiarowego jest w zakresie wykonania robót? Z dokumentacji technicznej wynika iż złącze kontrolno – pomiarowe nie wchodzi w zakres opracowania. Jeżeli odpowiedź na w/w pytanie jest twierdząca to proszę określić odległość od złącza do Rozdzielni RE z uwagi iż brak jest przedmiarów robót oraz brak jest umiejscowienia złącza.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy na etapie wykonawstwa wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. o nowe warunki zasilania i na ich podstawie przebudować złącze pomiarowe. Złącze na zewnątrz budynku. Od nowego złącza pomiarowego ułożyć kabel wewnętrznej linii zasilającej YAKXS 4x150 do rozdzielni głównej RE. Odległość od złącza do Rozdzielni RE wynosi około 10 m.

WÓJT  
mgr Grzegorz Jakub